

สรุปการประมาณราคาก่อสร้าง

แบบ ปร.5 แผ่นที่ 1/1

ประเภทงาน ประมาณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10
สายข้างบ้านนายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ - หน้านายโชคชัย พานโฮม

เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปลาไหล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

หน่วยงาน เทศบาลตำบลปลาไหล

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

สภาพเดิม : ไหล่ทางถนน คสล.กว้าง 1.00 เมตร.

ปริมาณงาน : ร่องระบายน้ำระบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 130.00 เมตร ลึก 0.45 ม.

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	151,488.81	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	Factor F 1.30	45,446.64	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
3	ป้ายโครงการ	3,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
4	ป้ายประชาสัมพันธ์	280	
	รวมทั้งสิ้น	200,215.45	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินงบประมาณ	200,215.45	
	คิดเป็นเงินประมาณ	200,000.00	

(ตัวอักษร) สองแสนบาทถ้วน

ขนาดพื้นที่ - ตารางเมตร

ณัลดัยราคาประมาณ - บาท/ตร.เมตร

ประมาณราคาโดย..... หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายมงคล สาขามูละ)

ผู้ตรวจ.....ผอ.กองช่าง
(นายณรงค์ศักดิ์ มหาราด)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

..... ประธานกรรมการ
(นายณรงค์ศักดิ์ มหาราด)

..... กรรมการ
(นายวิทยา พันธุ์โคตร)

..... กรรมการ
(นายมงคล สาขามูละ)

.....เห็นชอบ
(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลปลาไหล

.....อนุมัติ
(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)
นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

ประมาณราคาโครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10

สายข้างบ้านนายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์ - หน้าบ้านนายโชคชัย พานโสม

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/1

สถานที่ : บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาไหล อำเภวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร

เจ้าของ : เทศบาลตำบลปลาไหล

สภาพเดิม : ไหล่ทาง คสล.กว้าง 1.00 เมตร.

ปริมาณงาน : ร่องระบายน้ำระบบแรงดึงแบบมีฝาปิด ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 130.00 เมตร ลึก 0.45 ม.

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาแรงงาน		รวมทั้งหมด
				@	รวม	@	รวม	
1	งานดินชุด	25.15	ลบ.ม.					
2	ทรายรองพื้น	2.79	ลบ.ม.	392.53	1,095.15	283.00	7,117.45	7,117.45
3	ร่างระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบ	130.00	ม.	1,100	143,000	99.00	276	1,371.36
	แรงดึงแบบมีฝาปิด							143,000.00
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				144,095.15		7,393.66	151,488.81
	ค่า FACTOR F. 1.30							45,446.64
	ค่าป้ายโครงการ							3,000
	ค่าป้ายประกาศ							280
	รวมค่างานทั้งหมด							200,215.45
	ราคาปรับลด							200,000.00
สองแสนบาทถ้วน								

ประมาณราคาวันที่ 31 มกราคม 2561

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา

(นายมงคล สาขามูละ)

หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายณรงค์ศักดิ์ มหารัต)

ผอ.กองช่าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ก่อสร้างร่องระบายน้ำหล่อสำเร็จรูประบบแรงดึงแบบมีฝาปิดภายในหมู่บ้าน บ้านปลาไหลน้อย หมู่ที่ 10 ตำบลปลาไหล สายข้างบ้านนายวิศิษฐ์ วงศ์จันทร์-หน้าบ้านนายโชคชัย พานโฮม /หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลปลาไหล
2. วงเงินงบประมาณ 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
3. ลักษณะงานโดยสังเขป
ร่องระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาว 130.00 ม. ลึก 0.45 ม.
ตามแบบ ทต.ปลาไหล เลขที่ 2/2561 พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ 1 ป้าย
4. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ - 6 ก.พ. 2561
เป็นเงิน 200,000.-บาท (สองแสนบาทถ้วน)
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 ปร.4
 - 5.2 ปร.5
 - 5.3
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - 6.1 นายณรงค์ศักดิ์ มหาราด ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง
 - 6.2 นายวิทยา พันธุ์โคตร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 - 6.3 นายมงคล สาขามูละ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง